

1	Ściana zewnętrzna U=0,17 KW/m2	Grubość mm
a	Tynk silikatowy w kolorze, podkład pod tynk wraz z siatką	5
b	Płyta Fermacell lub Knauf Diamont	12,5
c	Łata wentylacyjna ściany 22/45	22
d	Folia wiatroizolacyjna	0,38
e	Konstrukcja drewniana co 60cm, 45/145, wypełniona wełną mineralną grubości 150mm, lambda 0,37	145
f	Folia paroizolacyjna	0,2
g	Łata 45/45, wypełniona wełną mineralną grubości 50mm, lambda 0,37	45
h	Płyta kartonowo-gipsowa	12,5
RAZEM		242,58

Parapety wew i zewnętrzne granit – kolor do wyboru.

2	Ściana wewnętrzna nośna	Grubość mm
a	Płyta kartonowo-gipsowa	12,5
b	Konstrukcja drewniana co 60cm, 45/145, wypełniona wełną mineralną grubości 150mm,	145
c	Płyta kartonowo-gipsowa	12,5
RAZEM		170

Od wewnątrz przespachlowane jeden raz wszystkie łączenia.

Kuchnia, łazienka i wybrane powierzchnie ścian płyta Knauff Diamont/Fermacell zamiast kartonowo – gipsowej.

3	Ściana działowa	Grubość mm
A	Płyta kartonowo-gipsowa	12,5
B	Stelarz aluminiowy , wypełniona wełną mineralną grubości 80mm,	75
C	Płyta kartonowo-gipsowa	12,5
RAZEM		100

4	Strop	Grubość mm
A	Płyta drewnopochodna, impregnowana	22
B	Konstrukcja drewniana , wypełniona wełną mineralną grubości 200mm,	195
C	Folia paroizolacyjna	0,38
D	Ruszt drewniany 45/45	45
E	Płyta kartonowo-gipsowa	12,5
RAZEM		274,88

5	Konstrukcja dachu - budynek z użytkowym poddaszem U=0,15 KW/m2	Grubość mm
A	Łata dachowa 45/45	45
B	Kontr łata 22/45	22
C	Folia wiatroizolacyjna	0,38
D	Krokwie 45/195, wypełniona wełną mineralną grubości 200mm, lambda 0,37	195
E	Łata 45/45, wypełniona wełną mineralną grubości 50mm, lambda 0,37	45
F	Folia paroizolacyjna	0,2
G	Płyta kartonowo-gipsowa	12,5

H	Płyta kartonowo-gipsowa	12,5
RAZEM		332,58

6	Dach	Zakres wyboru
A	Dachówka BRASS CISAR lub NELSKAMP – betonowa wygładzana	X
B	Obróbki blacharskie w kolorze dachu	X
C	Rynny i rury spustowe	X
D	Podbitka dachowa- drewniana w kolorze	X

7	Stolarka	Zakres wyboru
A	Okna PCV Veka w okleinie U=1,0	X
B	Parapety zewnętrzne, wewnętrzne granit kolor do wyboru	X
C	Okna dachowe z kołnierzem	X
D	Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe	X
E	Drzwi wewnętrzne drewniane	-
F	Schody wewnętrzne drewniane robocze	X
G	Schody strychowe drewniane składane (jeśli występują)	X

8	Kominy	Zakres wyboru
A	Dymowe prefabrykowane	X
B	Wentylacyjne prefabrykowane	X

9	Inne	Zakres wyboru
A	Piaskowiec/klinkier komin, narożniki i opaski okiennie-drzwiowe	-
B	Płyta fermacell /Knauf Diamont łazienka, kuchnia	X
C	Ogrodzenie klinkier/kamień	-
D	Ogrodzenie siatka	-
E	Podjazd	-
F	Markiza	-
G	Zewnętrzne żaluzje okienne	-
H	Taras ze schodami i balustradami	-
I	Inne	

10	Instalacja elektryczna i niskoprądowa	Zakres wyboru
A	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej od skrzyni bezpiecznikowej domu	X
B	Montaż puszek elektrycznych pod podwójne gniazda elektryczne- 4 szt pomieszczenie (salon, sypialnie, kuchnia)i 2szt. (WC, łazienka, korytarz, kotłownia)	X
C	Wykonanie punktów oświetleniowych 1 szt pomieszczenie	X
D	Wyprowadzenie przewodu elektrycznego do oświetlenia zewnętrznego (włącznik wewnątrz domu)	X
E	Wykonanie zewnętrznego punktu oświetlenia (balkon, taras) oraz zasilającego (ściana)- włącznik wewnątrz domu	X

F	Wykonanie gniazda antenowego na parterze i poddaszu	X
G	Wykonanie gniazda telefonicznego na parterze i poddaszu	X
H	Wykonanie gniazda instalacji dzwonka (nad drzwiami wejściowymi)	X
I	Montaż rozdzielni RG natynkowej	X

11	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Zakres wyboru
A	Wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej poziomej i pionowej – rury PCV, bez białego montażu	X
B	Wykonanie instalacji wody do punktów czerpalnych wg projektu- rury zgrzewne bez białego montażu	X

12	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Zakres wyboru
A	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w świetle konstrukcji budynku- rury stalowe bez szwu	–

13	Instalacja centralnego ogrzewania	Zakres wyboru
A	Rozprowadzenie instalacji c.o. wg projektu (system rozdzielaczowy lub trójnkowy)- rury PEX/AL./PEX w izolacji z pianki poliuretanowej	X
B	Grzejniki panelowe z głowicami termostatycznymi	X
C	Ogrzewanie podłogowe	-
D	Piec	-

14	Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła	Zakres wyboru
A	Rekuperator	-
B	Rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych wraz z anemostatami	-
C	Solary	-
D	Pompa ciepła	-